

INGENJÖRFIRMAN RAHM & WAHLBERG AB

NILS ENGSTRÖMSKILJEDOMAR
BYGGJURIDIK, TVISTER
FASTIGHETSTVISTERHÄSLEHOLMSTINGSRÄTT
ROTELInk. 2000-04-17
Akt. J. 165.00
Aktbil. 5.9

52

9706-003/98

Jönköping 1998-01-09

Arlövs Plastgjuteri Försäljnings AB
Att: Arne Danielsson

Telefax nr 0413 - 221 19

Ang. Höörsgård 21

Har från Solhus igår erhållit ett komplement till beskrivning tekniska installationer. Bifogar detta här. Denna beskrivning tillsammans med Rambeskrivning, beskrivningar som bifogades anbud samt det som framgår av protokoll för upphandlingen redovisar principen för hur de avses lösas eller som Solhus per telefon till mig sagt är ett underlag för diskussion.

Jag har dock begärt att vi får veta fabrikat, storlekar och mera detaljerat hur styrningar sker. Har också påtalat att vi har rätt att, även om det är totalentreprenad, ha synpunkter och skall godkänna utförandet. Solhus har även ett långt gående funktionsansvar vad gäller känd planerad användning.


För att Solhus skall få sina underentreprenörer att utarbeta dessa mera detaljerade beskrivningar begär de att först få en beställning, vilket man i sig också måste förstå. Solhus kan inte beställa någonting förrän de fått beställning, vilket tydligen inte, enligt uppgift skett. Det är därför synnerligen viktigt att Du skickar över beställningen så att onödigt dröjsmål ej uppstår.

Har också föreslagit Alf Andersson Solhus att han om möjligt har handlingar så färdigställda att vi kan ha en projektgenomgång någon dag vecka 4. Detta för att vi skall kunna ge våra synpunkter innan slutprojektering är utförd.


Eftersom jag har 30-års erfarenhet av entreprenader och entreprenadjuridik och i detta skede och även fortsättningsvis står på Din sida mot Solhus behöver Du inte oroa Dig. det som krävs för ett gott samarbete med Solhus är dock samarbetsvilja för att klara ut eventuella problem som finns.

Med vänlig hälsning och en god fortsättning på år 1988.

Nils Engström / gm


Håkan Engström

Kopia till: SveLand, Göran Svensson



SOLHUS AB

Hörsgård 21, Höör

Kortfattad arbetsbeskrivning som kompl till Rambeskrivning

Spillvatten

Inkoppling till bef ledning i mark. Nya ledningar i PVC.

Kallvatten

Inkoppling till bef. Varmvattenberedare med eluppvärmning 120 l.

Rördragning för vatten 50 m ingår.

Isolering

Vitvaror

Enligt Rambeskrivning

Tryckluft

Ringledning med uttag enl RAM-handling

Kyla

Luftkyllt vätskekylaggregat, tvåkompressors. Styres via vätsketemperaturern. Effekt 50 kw, inkl tank.

Värme

Värmepump och golvslingor typ Karlsson Klimat AB

Ventilation

Tilluftsaggregat med 30% återluft vid kall väderlek och 2-hastighetsfläkt. Max kapacitet 8000 kubm/tim.

Kylbatteri 25 kw. Elbatteri 23 kw.

Styrutrustning i form av apparatskåp Landis & Steafl.

Internt färdigkopplat, inkl igångkörning.

Tilluftkanal förlagd i golvplattan med 7 st lågimpulsdon.

Diameter på stamkanalen är 630 mm.

3 st frånluftsfläktar i tak med kallrasskydd i form av jalousiöslutare. 1 st frånluftsfläkt i vägg med kanal längs ena långsidan med avstick för anslutning av 9 st plastmaskiner.

Fläktarna styres manuellt.

Elinstallation

Enligt RAM-handling.

I övrigt enligt tidigare lämnade redovisningar.

Höör 1998.01.07

SOLHUS AB

[Signature]
A. Andersson

Postadress

Box 10
343 21 HÖÖR

Besöksadress

Pumpvägen
Höör

Telefon

0412-230 40

Telefax

0412-246 88

Postgiro

431 74 90-3

Bankgiro

388-6140