



Nr. 5.

1997-11-1
Grove Svan

SveLand Försäkringar
Växthusvägen 2
281 51 HÄSSLEHOLM

ANBUD, Återuppbyggnad brandskadad byggnad å Höörsgård 21, Höör.

Härmed erbjuder vi oss att utföra återuppbyggnad av rubr byggnad på styrd totalentreprenad mot en ersättning av i ett för allt av

FYRAMILJONERTREHUNDRAFEMTIOSJUTUSEN (4 357 000 :-) kronor.

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

Priset är fast utan indexreglering.

Arbetet utföres enligt under AF 1.22 i Administrativa Föreskrifter, dat 1997.10.14, angivna handlingar.

Vid reglering av tillkommande arbeten som regleras enl AB 92 kap 6 & 7 är procentsatserna,
Kap 6§ 7 pkt 8 15 %
Kap 6§ 7 pkt 9 5 %

Timplön för byggnadsarbetare är inkl avgifter och resor 265:- kronor.

Säkerhet lämnas enligt ABT 94 kap 6 .17

Byggtid enligt AF 2.42-2.44.

Vårt kvalitetssystem är utformat enligt ISO 9001, redovisning översändes på begäran.
APD-plan och prel tidplan redovisas på begäran.

Följande förutsättningar ligger till grund för anbudet

- * Solhus AB:s reservation 3/94.
- * Vi föreslår pelar/balk med c/c 6000.
- * Nytt betonggolv 100mm inkl hårdbetong lägges på bef platta.
- * Mark ansluts till ny golvhöjd.
- * Fönsterband med 1200 höga aluminium industrifönster.
- * Lättbetongelement på tak 200 mm.
- * Rökluckor ingår med 1 st per fack. (Erfodras inte enl Räddn tjänsten). Kostnad 80 000-kr.
- * Målning invändigt, endast väggsida, inte pelar-balk.
- * Ve, Vs, El och styr ingår enl handlingar med 1 567 000:-kr,
vi föreslår att denna del upphandlas i samråd för bästa funktion.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Postgiro

Bankgiro

0442 220 40

0442 246 66

431 74 90-3

388-614

Detta anbud är från vår sida bindande i enlighet med Adm Föreskrifter.

Entreprenörens ombud, handläggare och Kvalitetsansvarig är Alf Andersson.

Vi står till tjänst med ytterligare upplysningar efter anfordran.

Förfrågningar avseende detta anbud besvaras av undertecknad på telefon 0413-230 40,
fax nr 0413-246-66.

Höör den 10 november 1997.

SOLHUS AB


Alf Andersson

 AS,

HÖÖRSGÅRD 21

Kortfattad beskrivning

El-installation

Ink servisleddningar (4 st) levereras och inkopplas av kraftleverantören

Anslutning till 42 st elutrustn är beräknad med EKK 5x2,5 16 A, framdragen till anslutningsdosa

Ytterbelysning 3 st halogenarm

Ställverk enl ritning med tillägg 50 st grupper 63 A gångsäkring

Kabellängder från ställverk till kompressor, fräs, svarv och travers är beräknad till en längd av 15 m/enhet.

VS-installation

Enl tillhandahållna handlingar

Tryckluftscentral ingår ej.

VE-installation

Lokalen tillförs luft via nytt tilluftsaggregat utan återvinning

Elvärmebatteri samt kylbatteri för temperaturreglering.

Luften fördelas via kanalsystem med tillhörande lågimpulsdon

Uteluft via ytterväggsgaller

Luften evakueras via 3 st takfläktar

Styrutrustning

97.11.11

SOLHUS AB

Handwritten signature

SOLHUS AB

Reservation 3/94

Om inte annat särskilt anges i anbudet förutsättes

1. att beställaren löpande betalar mervärdesskatt på varje fakturerat belopp eller ställer bankgaranti eller motsvarande säkerhet för den mervärdesskatt som enligt lag belöper på entreprenadsumman,
2. att beställaren ställer betryggande säkerhet för rätta fullgörandet av sitt åtagande (gäller inte stat och kommun), samt
3. att AB-92 eller ABT 94 då dessa åberopats skall tillämpas utan ändringar eller tillägg, varav följer att avvikelser som angetts i förfrågningsunderlaget ej gäller.

